

Item	Partida	Unidad	Cantidad	Precio(\$)
1.1	Obras Preliminares			
1.1.1	Instalación de Faenas	gl	1	199877,604
1.1.2	Cierre Perimetral	gl	1	900149,509
1.2	Movimiento de tierra			
1.2.1	Trazado de casa	m-lineal	24,73	19192,9715
1.2.2	Despeje de capa vegetal	m3	7,784	20728,4092
1.2.3	Excavaciones	m3	8,55	43519,2582
1.2.4	Retiro de material excavado	m3	16,334	130288,08
1.3	Fundaciones			
1.3.1	Emplantillado 5cm. Hormigón H-5	m2	9,9	25187,098
1.3.2	Hormigón de fundación, Horm. H-15	m3	4,8	166432,894
1.3.3	Hormigón de sobrecimiento	m3	1	41799,0955
1.3.4	Moldaje sobrecimiento	m2	6,18	74451,1651
1.3.5	Fierro fundación	kg	78,8	138771,327
1.4	Radieres			
1.4.1	Cama de ripio 10 cm.	m2	36,4	40370,5805
1.4.2	Radier afinado 10 cm.	m2	36,4	269828,51
1.4.3	Lámina de polietileno 0,05 mm.	m2	36,4	42633,6147
1.5	Estructura resistente			
1.5.1	Albañilería	m2	40,78	899559,993
1.5.2	Tensores y refuerzo enfierradura	kg	187,66	1011023,4
1.5.3	Moldaje cadena, pilares y muros	m2	8,12	87957,1249
1.5.4	Hormigón cadena, pilares y muros	m3	1,12	52662,7826
1.6	Techumbre			
1.6.1	Estructura y cubierta de techumbre	m2	46,6	1297078,93
1.6.2	Albañilería	m2	7,73	158474,412
				5.842.464

Otros Costos

1.050.518

Total Costos
Utilidades 15%
Total Neto
I.V.A
Presupuesto Final

6.892.982
1.033.947
7.926.929
527.141
8.454.070